

GMINA KLÓMNICE
pow. częstochowski
woj. śląskie
IZI-IZ.7011.47.2020

Kłomnice, dnia 17.07.2020r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn.zm)

1. Zamawiający: Gmina Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
tel. 034 3281122, fax 034 3281121

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik”

2.2. Zakres prac:

- Nadzór nad robotami budowlanymi w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową
- Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy.

3. Opis robót budowlanych podlegających nadzorowi:

3.1 Zakres robót polegający na:

- Utwardzeniu placu z płyt betonowych o zróżnicowanej strukturze, pod ciągi piesze utwardzone z kostki betonowej, drogi , parkingi z kostki betonowej
- wykonanie drewnianej altany o powierzchni 35,00 m²
- wykonanie fontanny wraz z iluminacją
- wykonanie przyłącza wody z istniejącą siecią wodociągową w celu zasilania fontanny
- budowa oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych jako latarnie uliczne, parkowe i ogrodowe częściowo solarne
- wykonanie ogrodzenia w wysokości 1,60m z paneli z siatki stalowej
- wykonanie instalacji monitoringu
- ułożenie krawężników na ławie betonowej o łącznej długości 664,00m oraz obrzeży betonowych o długości 630,00m.
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr 25 cm. Całkowita powierzchnia wykonanej nawierzchni wynosi 1368,00 m².

- wykonanie chodnika o szerokości od 1,7 do 3,8m o nawierzchni kostki granitowej gr 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm wraz z wymianą kostki na istniejącym chodniku. Całkowita powierzchnia chodnika 523,00 m²
- Wykonanie zjazdów o całkowitej powierzchni 50,00 m²
- Wykonanie 38 miejsc postojowych o wymiarach 3,0mx6,0m o nawierzchni imitującej kamień naturalny o gr 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Całkowita powierzchnia wykonanych miejsc postojowych 677,00 m²

3.3. Wykonawcą robót projektowo – budowlanych jest GRUPA SZYMBUD Sp.zo.o, Sp.K., ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice. Koszt robót projektowo – budowlanych to: 3 389 858,00zł. brutto,

3.4. Termin wykonania zamówienia: **29.10.2021.**

4. **Termin prowadzenia nadzoru inwestorskiego: 27.11.2021r.**

5. **Termin składania ofert** – oferty należy składać w terminie **do dnia 23.07.2020r.** w sekretariacie pokój nr 103 Urzędu Gminy w Kłomnicach, przy ul. Strażackiej 20, 42-270 Kłomnice, bądź przesłać faxem (tel. 034 3281-121) lub e – mailem: astepien@klomnice.pl

6. **Osobą uprawnioną do porozumienia się z wykonawcami jest:**
Aleksandra Stępień – pokój nr 205, tel. 34 3281 122 wew. 122

Załączniki:

1. formularz ofertowy


WÓJT
Piotr Juszczyk

Pełna nazwa i adres firmy

Wójt Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia, do składania ofert na:

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik”, w tym:

- Nadzór nad robotami budowlanymi w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją projektową
- Przeprowadzenie odbioru końcowego.
- Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy.

Oferuję wykonanie prac na kwotę:

netto:.....

brutto:

W/w pracę wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego tj. **27.11.2021r.**

Akceptuję warunki zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

..... , dnia

.....
podpis oferenta uprawnionego do składania oferty

